


СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик: ООО"ПМ АРХАТ"
Часкым А.А.



УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик: Председатель администрации
Администрация с. Чаа-холь МР "Чаа-Хольский кожуун Республики Тыва"

Баз-оол Р.К.

"__" _____ 2018

Наименование стройки: Благоустройство спортивной площадки
Наименование стройки

Локальная смета № 02-01-02

Уличное электроосвещение Благоустройство спортивной площадки
(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Адрес объекта: РТ, Чаа-Хольский район, с. Чаа-Холь, ул. Салчак Тока, д. 24 а

Основание: ГП

Сметная стоимость: **171,514** тыс.руб.

Нормативная трудоемкость: **126,82** чел.час

Средства на оплату труда: **1,255** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на: 01.01.2001 г.

№ пп	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					ВСЕГО	В том числе		ВСЕГО	В том числе							
						Осн. з/пл	экспл. машин		в т.ч. з/пл маш.	Осн. з/пл					экспл. машин	в т.ч. з/пл маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Земляные работы																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ФЕР 01-01-009-08	Разработка грунта в траншеях экскаватором обратная лопата с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,056	3 221,80	0,00	3 221,80	377,33	181	0,00	180,42	21,13	0,00	0,00	27,95	1,57
НР=100*0.85 =85%=17.96 руб , СП=50*0.8 =40%=8.45 руб																
2	ФЕР 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,056	1 201,20	1 201,20	0,00	0,00	67	67,27	0,00	0,00	154,00	8,62	0,00	0,00
НР=84*0.85 =71%=47.76 руб , СП=45*0.8 =36%=24.22 руб																
3	ФЕР 08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты песчаного	м3	5,6	45,52	18,79	26,36	3,04	255	105,22	147,62	17,02	2,30	12,88	0,29	1,62
НР=128*0.85 =109%=133.24 руб , СП=80*0.8 =64%=78.23 руб																
4	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	6,72	55,26	0,00	0,00	0,00	371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ФЕРм 08-02-143-01	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля	100 м	2,8	358,54	50,12	307,42	43,43	1 004	140,34	860,78	121,60	5,21	14,59	3,46	9,69
НР=100*0.85 =85%=222.65 руб , СП=65*0.8 =52%=136.21 руб																
6	06.1.01.05-0038	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175	1000 шт.	1,5	2 056,60	0,00	0,00	0,00	3 085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ФЕР 01-01-033-05	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,056	330,51	0,00	330,51	56,43	18	0,00	18,51	3,16	0,00	0,00	4,18	0,23
НР=100*0.85 =85%=2.69 руб , СП=50*0.8 =40%=1.26 руб																
Итого по разделу "Земляные работы"									4 980	312,83	1 207,33	162,91		36,09		13,11
		Прямые затраты							4 981,28							
		Оплата труда рабочих							312,83							
		Машины и механизмы							1 207,33							
		Оплата труда машинистов							162,91							
		Материалы							3 461,12							
		Накладные расходы							424,30							
		Сметная прибыль							248,37							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Итого по разделу							5 653,00							
Раздел 2. Прокладка кабеля																
8	ФЕРм 08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м	2,8	179,05	95,91	45,57	5,02	502	268,55	127,60	14,06	9,97	27,92	0,40	1,12
НР=100*0.85 =85% =240.22 руб , СП=65*0.8 =52% =146.96 руб																
9	ФЕРм 08-02-163-02	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт	10	17,51	13,28	0,00	0,00	175	132,80	0,00	0,00	1,38	13,80	0,00	0,00
НР=100*0.85 =85% =112.88 руб , СП=65*0.8 =52% =69.06 руб																
10	ФЕРм 08-02-144-06	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2	100 шт	0,1	222,94	218,57	0,00	0,00	22	21,86	0,00	0,00	22,72	2,27	0,00	0,00
НР=100*0.85 =85% =18.58 руб , СП=65*0.8 =52% =11.37 руб																
11	21.1.06.09-0057	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1x16	1000 м	0,28	8 835,47	0,00	0,00	0,00	2 474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	01.7.06.08-0003	Лента сигнальная	100 м	2,8	108,00	0,00	0,00	0,00	302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу "Прокладка кабеля"									3 475	423,21	127,60	14,06		43,99		1,12
		Прямые затраты							3 475,08							
		Оплата труда рабочих							423,21							
		Машины и механизмы							127,60							
		Оплата труда машинистов							14,06							
		Материалы							2 924,27							
		Накладные расходы							371,68							
		Сметная прибыль							227,39							
		Итого по разделу							4 074,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 3. Установка светильников																
13	ФЕР 09-06-010-01	Монтаж опор канатных дорог свободно стоящих высотой до 25 м	т	0,33	1 744,96	378,98	1 024,99	113,45	576	125,06	338,25	37,44	38,83	12,81	8,57	2,83
НР=95*0.85 =81% =131.63 руб , СП=85*0.8 =68% =110.5 руб																
14	23.3.08.01-0077	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 120x120 мм, толщина стенки 6 мм	м	16	168,77	0,00	0,00	0,00	2 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ФЕР 06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов бетонных	100 м3	0,0025	10 941,99	5 103,16	1 755,04	262,98	27	12,76	4,39	0,66	598,26	1,50	19,70	0,05
НР=110*0.85 =94% =12.61 руб , СП=65*0.8 =52% =6.98 руб																
16	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,255	592,76	0,00	0,00	0,00	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ФЕРм 08-02-363-01	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1	шт	4	197,18	26,64	154,81	14,81	789	106,56	619,24	59,24	2,73	10,92	1,10	4,40
НР=100*0.85 =85% =140.93 руб , СП=65*0.8 =52% =86.22 руб																
18	20.3.01.01-0033	Кронштейн подвешивания светильников К986	шт.	4	62,13	0,00	0,00	0,00	249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	20.3.04.04-0032	Прожекторы серии ИО-1000	шт.	4	715,70	0,00	0,00	0,00	2 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу "Установка светильников"									7 355	244,38	961,88	97,34		25,23		7,28
Прямые затраты									7 354,71							
Оплата труда рабочих									244,38							
Машины и механизмы									961,88							
Оплата труда машинистов									97,34							
Материалы									6 148,45							
Накладные расходы									285,17							
Сметная прибыль									203,70							
Итого по разделу									7 844,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Итого по всем разделам							17 571,00							
		Прямые затраты							15 811,07							
		Эксплуатация машин							2 296,81							
		Оплата труда рабочих							980,42							
		Оплата труда машинистов							274,31							
		Материальные ресурсы							12 533,84							
		Накладные расходы							1 081,15							
		Сметная прибыль							679,46							
		Итого							17 571,00							
		Итого							17 571,00							
		Непредвиденные работы и затраты, %					2		351,42							
		Итого с учетом лимитированных							17 922,42							
		Перевод в текущие цены 2 квартала 2018г. (прочие объекты)					8,11		145 350,83							
		НДС					18		26 163,15							
		Всего по смете							171 513,98							

Составил:  / Саая Б.О. /

Проверил:  / Асқым А.А. /